

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA CEI PINGUINHO DE GENTE

Proprietário:
Prefeitura Municipal de Trombudo Central

Endereço:
Afonso Ceolin, 323- Bracatinga I, Trombudo Central/SC

Descrição:
Reforma de 02 salas de Aula do Centro de Educação Infantil Pinguinho de Gente

Área:
103,53 m²

BDI:
20,34%

Data Base:
FEV/2022

Revisão:
R00

Referencia Orçamento:
SINAPI - FEVEREIRO/2022 - SEM DESONERAÇÃO

Faixas da Curva ABC:
A = 0% à 80%; B = 80% à 95%; C = 95% à 100%

Valor do Orçamento:
R\$120.212,37

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL


ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	CÓDIGO	FONTE	CURVA ABC
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						∑ R\$ 4.054,07			
1.1	Administração Local	UN	1,00	3.368,85	20,34%	4.054,07	R\$ 4.054,07	CED001	COMPOSIÇÃO	A
2	SERVIÇOS INICIAIS						∑ R\$ 1.506,61			
2.1	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	M2	2,88	330,27	20,34%	397,45	R\$ 1.144,66	CRD006	COMPOSIÇÃO	B
2.2	Escavação Manual	M3	3,17	94,88	20,34%	114,18	R\$ 361,95	96523	SINAPI-C	C
3	ESTRUTURA E ALVENARIA						∑ R\$ 6.877,90			
3.1	Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado)	M3	1,20	607,12	20,34%	730,61	R\$ 876,73	CED002	COMPOSIÇÃO	C
3.2	Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma)	M2	16,90	61,26	20,34%	73,72	R\$ 1.245,87	CED007	COMPOSIÇÃO	B
3.3	Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	12,38	17,05	20,34%	20,52	R\$ 254,04	96545	SINAPI-C	C

3.4	Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	32,30	15,13	20,34%	18,21	R\$ 588,18	96546	SINAPI-C	C
3.5	Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	10,64	19,84	20,34%	23,88	R\$ 254,08	96543	SINAPI-C	C
3.6	Impermeabilização das Vigas Baldrames com Manta Asfáltica e=3mm, incluindo Emulsão Asfáltica	M2	2,93	96,63	20,34%	116,28	R\$ 340,70	98546	SINAPI-C	C
3.7	Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos Furados Tijolo 11,5x19x24cm, 09 Furos, Assentamento Cutelo (fornecimento e assentamento, incluso argamassa)	M2	34,28	80,44	20,34%	96,80	R\$ 3.318,30	CED033	COMPOSIÇÃO	A
4	REVESTIMENTO PAREDE						∑ R\$ 13.130,95			
4.1	Chapisco, Argamassa Traço 1:3	M2	184,02	4,06	20,34%	4,89	R\$ 899,86	87879	SINAPI-C	C
4.2	Reboco, Argamassa Traço 1:2:8	M2	184,02	34,01	20,34%	40,93	R\$ 7.531,94	87529	SINAPI-C	A
4.3	Soleira de Granito (fornecimento e assentamento)	M2	1,44	618,69	20,34%	744,53	R\$ 1.072,12	CED200	COMPOSIÇÃO	B
4.4	Selador Acrílico, 01 demão	M2	184,02	2,48	20,34%	2,98	R\$ 548,38	88485	SINAPI-C	C
4.5	Pintura Acrílica, 02 demãos	M2	184,02	13,90	20,34%	16,73	R\$ 3.078,65	88489	SINAPI-C	B
5	REVESTIMENTO FORRO						∑ R\$ 9.588,82			

5.1	Forro de PVC em Réguas, Liso (inclusive estrutura de fixação, fornecimento e colocação)	M2	96,01	75,52	20,34%	90,88	R\$	8.725,39	96485	SINAPI-C	A
5.2	Rodaforro de PVC (fornecimento e instalação)	M	57,03	12,58	20,34%	15,14	R\$	863,43	96121	SINAPI-C	C
6	REVESTIMENTO PISO						∑ R\$	44.850,26			
6.1	Piso de Concreto, e=6cm, com Lona 150 e Malha Pop	M2	19,52	91,79	20,34%	110,46	R\$	2.156,18	94992	SINAPI-C	B
6.2	Contrapiso/Regularização, e=3cm, Argamassa Traço 1:4	M2	96,01	40,30	20,34%	48,50	R\$	4.656,49	94438	SINAPI-C	A
6.3	Soleira de Granito (fornecimento e assentamento)	M2	0,79	618,69	20,34%	744,53	R\$	588,18	CED200	COMPOSIÇÃO	C
6.4	Aplicação de Primer (02 demãos) e Aplicação de Massa Autonivelante (espessura média de 5mm), incluso fornecimento dos materiais e frete	M2	96,01	52,80	20,34%	63,54	R\$	6.100,48	M	MERCADO	A

6.5	Aplicação de Adesivo Acrílico / Cola Acrílica e Piso Vinílico em Réguas de 1219,2 x 228,60 x 3,0 mm, com capa de uso de 0,5mm	M2	96,01	239,80	20,34%	288,58	R\$	27.706,57	M	MERCADO	A
6.6	Fornecimento e Instalação de Rodapé de Poliestireno, 10cm, Liso, com espessura de 1,5cm	M	54,83	55,20	20,34%	66,43	R\$	3.642,36	M	MERCADO	A
7	ESQUADRIAS						∑ R\$	8.717,86			
7.1	Blindex										
7.1.1	J1 - 1,20x1,50 (04 Unidades) Brindex	M2	7,20	372,36	20,34%	448,10	R\$	3.226,32	94570	SINAPI-C	B
7.1.2	J2 - 1,20x1,00 (02 Unidades) Brindex	M2	2,40	372,36	20,34%	448,10	R\$	1.075,44	94570	SINAPI-C	B
7.1.3	P2 - 1,75x2,50 (01 Unidades) Brindex - Vidro 8mm	M2	4,38	372,36	20,34%	448,10	R\$	1.962,68	94570	SINAPI-C	B
7.2	Kit Porta Pronta										
7.2.1	P1 - 1,10x2,10 (02 unidades) 1 Fl. de Abrir - Veneziana	UN	2,00	882,49	20,34%	1.061,99	R\$	2.123,98	90793	SINAPI-C	B
7.2.2	Fechadura de Embutir (fornecimento e instalação)	UN	2,00	136,88	20,34%	164,72	R\$	329,44	90831	SINAPI-C	C
8	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						∑ R\$	25.762,84			
8.1	Ar condicionado Split Inverte, Piso Teto, 36.000 BTU's (fornecimento e instalação)	UN	2,00	10.704,19	20,34%	12.881,42	R\$	25.762,84	103261	SINAPI-C	A

9		PISO EXTERNO					Σ R\$	5.723,06		
9.1	Paver Natural 6cm, incluso Conchão de Areia e Rejuntamento	M2	94,44	50,36	20,34%	60,60	R\$	5.723,06	92397	SINAPI-C
TOTAL:							R\$	120.212,37		



Rio do Sul,

12 de maio de 2022.

Eng. Civil Gabriela Skowasch Bosse
CREA/SC 178.970-0