

5.2.1	Trama de Aço Estrutural, composta por Terças (fornecimento, içamento e montagem)	M2	1292,00	67,67	20,34%	81,43	R\$ 105.207,56	92580	SINAPI-C	A	
6	TELHAMENTO						∑ R\$ 364.176,04				
6.1	Telha Sanduíche Pré-Pintada, Composta por: - Telha em Galvalume, e=0,5mm, Trapezoidal 40cm - Preenchimento de Poliestireno (EPS), 30mm - Telha em Galvalume, e=0,43mm, Trapezoidal 40cm	M2	1292,00	234,23	20,34%	281,87	R\$ 364.176,04	CED004	COMPOSIÇÃO	A	
6.2	Cumeeira TP 40 (fornecimento e instalação)	M		52,06	20,34%	62,65	R\$ -	CED007	COMPOSIÇÃO	C	
7	CALHAS E DESCIDAS PLUVIAIS						∑ R\$ 31.902,18				
7.1	Calha Beiral, Metálica, desenvolvimento de 50mm, espessura mínima de 0,65mm (fornecimento e instalação)	M	178,68	99,52	20,34%	119,76	R\$ 21.398,72	94228	SINAPI-C	B	
7.2	Calha Água Furtada, Metálica, desenvolvimento de 100mm, espessura mínima de 0,65mm (fornecimento e instalação)	M	33,43	192,78	20,34%	231,99	R\$ 7.755,43	94229	SINAPI-C	C	
7.3	Descida Pluvial em PVC Ø100mm (fornecimento e colocação)	M	53,20	27,39	20,34%	32,96	R\$ 1.753,47	89800	SINAPI-C	C	
7.4	Joelho 90, Ø100mm (fornecimento e colocação)	UN	42,00	19,68	20,34%	23,68	R\$ 994,56	89809	SINAPI-C	C	
8	FORRO						∑ R\$ 69.857,74				
8.1	Forro de PVC em Réguas, Liso (inclusive estrutura de fixação, fornecimento e colocação)	M2	734,54	76,12	20,34%	91,60	R\$ 67.283,86	96485	SINAPI-C	A	
8.2	Rodaforro de PVC (fornecimento e instalação)	M	482,00	4,44	20,34%	5,34	R\$ 2.573,88	36250	SINAPI-I	C	
TOTAL:							R\$ 727.956,76				

Rio do Sul, 13 de maio de 2022

Eng. Civil Gabriela Skowasch Bosse
CREA/SC 178.970-0